

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ALLEGATO AL COMPUTO METRICO PRINCIPALE BENE
CONFISCATO "RUSSO"
progetto di rigenerazione urbana - percorso del pellegrino

COMMITTENTE: Comune di Casal di Principe

Data, 16/07/2009

IL TECNICO
arch Francesco Corvino - Arch Nicola Bianco

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo	2,00	4,50 4,20 4,80 3,00	0,300 0,300 0,300 0,300	3,000 3,000 3,000 3,000	8,10 3,78 4,32 2,70		
	SOMMANO m³					18,90	107,07	2'023,62
2 R.02.020.030 .b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di spessore da 10,1 a 15 cm	2,00	2,00 7,50 4,20 2,00 5,20 4,00 1,40 0,50 2,60 1,50 1,00 4,00		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	6,00 22,50 25,20 6,00 15,60 12,00 4,20 1,50 15,60 4,50 3,00 12,00		
	SOMMANO m²					128,10	6,20	794,22
3 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione					645,60		
	SOMMANO m²					645,60	2,87	1'852,87
4 P.03.010.030 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°		11,00 4,50 4,00 4,50 4,00 12,00 5,20 7,00 6,50 3,50 15,00 3,50		8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000	88,00 36,00 32,00 36,00 32,00 96,00 41,60 56,00 52,00 28,00 120,00 28,00		
	SOMMANO m²/30gg					645,60	0,24	154,94
5 P.03.010.050 .a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia					645,60		
	SOMMANO m²					645,60	1,44	929,66
	A R I P O R T A R E							5'755,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'755,31
6 P.03.010.090 .a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione					645,60		
	SOMMANO m²					645,60	5,39	3'479,78
7 P.03.010.090 .b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°					645,60		
	SOMMANO m²/30gg					645,60	0,32	206,59
8 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro interni	2,00	10,30		3,000	61,80		
		2,00	3,30		3,000	19,80		
		2,00	3,20		3,000	19,20		
		2,00	4,60		3,000	27,60		
		2,00	3,20		3,000	19,20		
		2,00	11,20		3,000	67,20		
		2,00	7,50		3,000	45,00		
		2,00	3,20		3,000	19,20		
		4,00	4,00		3,000	48,00		
		2,00	7,00		3,000	42,00		
			4,20		3,000	12,60		
			7,00		3,000	21,00		
	esterni		11,00		7,000	77,00		
			4,00		7,000	28,00		
			3,20		7,000	22,40		
			4,00		7,000	28,00		
			3,20		7,000	22,40		
			11,50		7,000	80,50		
			5,20		4,000	20,80		
			7,00		4,000	28,00		
			6,00		7,000	42,00		
			3,20		7,000	22,40		
			15,00		7,000	105,00		
			3,50		7,000	24,50		
	SOMMANO m²					903,60	4,33	3'912,59
9 R.02.060.200 .a	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo					18,90		
						128,10		
	SOMMANO m					147,00	1,19	174,93
10 R.01.030.040 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta dalle lavorazioni per riuso autorizzato dalla direzione dei lavori di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi m ... osito provvisorio, e di nuovo trasporto per riuso Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta per riuso					18,90		
			128,10	0,150		19,22		
			147,00	0,050		7,35		
			903,60	0,040		36,14		
	SOMMANO m³					81,61	5,54	452,12
	A R I P O R T A R E							13'981,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'981,32
11 R.02.060.230 .a	Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di materiale		4,00 10,50	0,300 0,300		1,20 3,15		
	SOMMANO m					4,35	4,46	19,40
12 R.02.110.030 .c	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di superficie da 3,01 a 5 m²	3,00 5,00		0,900 0,900	2,300 2,300	6,21 10,35		
	SOMMANO m²					16,56	5,04	83,46
13 E.01.050.030 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... a e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³					18,90		
	voce 1					19,22		
	voce 2	128,10		0,150		36,14		
	voce 3	903,60		0,040		4,41		
	voce 4	147,00		0,030		0,22		
	voce 6	4,35		0,050		1,66		
	voce 7	16,56		0,100				
	SOMMANO m³					80,55	48,46	3'903,45
14 NP1	oneri di discarica per materiali provenienti da demolizioni e tagli di cls non armati , massi tompagni, tramezzature etc					80,55		
	SOMMANO m3					80,55	30,00	2'416,50
15 NP3	impianto idraulico comprensivo di tutte le tubazioni, tracce e di tutto quanto occorre per n 4 bagni completi di tutti i pezzi igienici					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2'800,00	11'200,00
16 I.01.030.060. a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'322,07	2'322,07
17 NP2	impanto elettrico comprensivo di tutte le tubazioni ,tracce e di tutti i cavi elettrici per l'intera struttura, compreso inoltre di n 25 punti luce, 40 prese e di tutte le plafoniere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
	A R I P O R T A R E							48'926,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'926,20
18 E.07.060.040 .a	Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità, premiscelato in sacchi da 35 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepell ... q.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per pavimenti ceramici piano terra piano primo	170,00 135,00			10,000 10,000	1'700,00 1'350,00		
	SOMMANO m ² /cm					3'050,00	4,46	13'603,00
19 E.13.030.070 .a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... li. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco tinta unita naturale opaca					170,00 135,00		
	SOMMANO m ²					305,00	36,47	11'123,35
20 E.08.020.100 .b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati 12÷13x25x25 cm con malta di cemento e sabbia Piano rialzato		6,40 1,00 7,50 3,00 4,20 2,70 4,00 2,00 5,80 3,40 2,00 2,00 4,00 4,70		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,500	19,20 3,00 22,50 9,00 12,60 8,10 12,00 6,00 17,40 10,20 32,40 21,00 12,00 21,15		
	SOMMANO m ²					206,55	23,84	4'924,15
21 E.16.020.020 .c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica parti spicconate	2,00	206,55			413,10 903,60		
	SOMMANO m ²					1'316,70	10,77	14'180,86
22 E.16.020.160 .a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi					1'316,70		
	SOMMANO m ²					1'316,70	7,58	9'980,59
23 E.16.030.030 .a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce					1'316,70		
	A R I P O R T A R E					1'316,70		102'738,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'316,70		102'738,15
	SOMMANO m²					1'316,70	7,98	10'507,27
24 E.21.010.020 .a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio					1'316,70		
	SOMMANO m²					1'316,70	2,19	2'883,57
25 E.21.020.050 .c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile					1'316,70		
	SOMMANO m²					1'316,70	6,86	9'032,56
26 E.18.070.020 .b	Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti ... on smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL	11,00 2,00		0,900 1,200	2,300 2,300	22,77 5,52		
	SOMMANO m²					28,29	215,38	6'093,10
27 NP4	Realizzazione di rampa per disabili per ml 20,00 e larga 1,80 comprensiva di tutte le opere edili di muratura e cemento, la pavimentazione in materiale sintetico antidrucciolo e la ringhiera di protezione compreso tutte le finiture					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	18'000,00	18'000,00
28 E.19.010.070 .e	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte per protezione degli infissi esterni	43,24			70,000	3'026,80		
	SOMMANO kg					3'026,80	5,06	15'315,61
29 NP6	intervento di sistemazione cortile compreso la potatura di piante, la sistemazione di aiule, i rappezzi di pavimentazione ove necessita					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	11'089,04	11'089,04
30 NP5	Impianto di videosorveglianza ed antifurto comprensivo di tutto il materiale elettrico occorrente a mettere in sicurezza la struttura , le sirene e n 3 videocamere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	19'340,70	19'340,70
	Parziale LAVORI A MISURA euro							195'000,00
	T O T A L E euro							195'000,00
	A R I P O R T A R E							195'000,00

