

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA " PERCORSO DEL PELLEGRINO "

COMMITTENTE: Comune di Casal di Principe

Data, 16/07/2009

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 U.05.020.040 .a 15/07/2009	Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di ... esclusa la sola fornitura della calce Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale piazzale via tintoretto mq 1730					1'730,00		
	SOMMANO m ²					1'730,00	3,00	5'190,00
2 U.05.020.050 .a 15/07/2009	Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con id ... sa la sola fornitura della calce, per ogni strato di spessore di altezza 30 cm Stabilizzazione a calce di corpo stradale piazzale via tintoretto					1'730,00		
	SOMMANO m ²					1'730,00	4,74	8'200,20
3 E.01.010.030 .a 15/07/2009	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) piazzale via tintoretto mq 1730	1730,00			0,200	346,00		
	SOMMANO m ³					346,00	2,67	923,82
4 E.01.020.010 .a 16/07/2009	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) si prevede una percentuale del 80 % con mezzi meccanici per gas e acqua - VII TRAV SAN DONATO III TRAV SAN DONATO VIA TINTORETTO per fognatura VIA TINTORETTO per illuminazione VIA TINTORETTO E PIAZZALE alloggio cordolo alloggio zanella PIAZZALE CIMITERO alloggio cordoli alloggio zanella per illuminazione	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	280,00 300,00 280,00 280,00 380,00 480,00 480,00 300,00 300,00 400,00	0,600 0,600 0,600 0,800 0,500 0,200 0,600 0,200 0,600 0,500	0,800 0,800 0,800 1,300 0,500 0,200 0,200 0,200 0,500	107,52 115,20 107,52 232,96 76,00 15,36 46,08 9,60 28,80 80,00		
	SOMMANO m ³					819,04	3,20	2'620,93
5 E.01.030.020 .a 16/07/2009	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m percentuale a mano per mc 1023.80	0,20			1023,800	204,76		
	SOMMANO m ³					204,76	48,68	9'967,72
6 np10 16/07/2009	cordolo in pietra calcarea brecciato di dim 20x25 bucciardato su due faccie via tintoretto e piazzale piazzale cimitero		480,00 300,00			480,00 300,00		
	A R I P O R T A R E					780,00		26'902,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					780,00		26'902,67
	SOMMANO m					780,00	47,10	36'738,00
7 np11 16/07/2009	fornitura e posa in opera di zanella in pietra calcarea brecciata di spess non inferiore a 10cm di lunghezza 60 cm lavorata e brecciata nella faccia a vista e compreso il letto di posa		480,00 300,00			480,00 300,00		
	SOMMANO m					780,00	86,60	67'548,00
8 U.02.040.020 .d 16/07/2009	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 400 mm e d im/min 335 mm fognatura via tintoretto		280,00			280,00		
	SOMMANO m					280,00	31,06	8'696,80
9 U.02.040.010 .f 16/07/2009	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in ... , escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo D esterno 200 mm - D interno 187,6 mm allacci caditoie via tintoretto	16,00	3,50			56,00		
	SOMMANO m					56,00	15,49	867,44
10 U.04.020.020 .d 16/07/2009	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm caditoie via tintoretto					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	51,35	821,60
11 U.04.020.330 .a 16/07/2009	Griglia in ghisa sferoidale classe C 250 EN 124 NF GS. Costituita da griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna per montaggio in linea, per canalette pr ... ta compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Grigli in ghisa sferoidale per canalette	16,00			35,000	560,00		
	SOMMANO kg					560,00	3,16	1'769,60
12 C.02.020.010 .d 16/07/2009	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diamet ... azione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm per gas via tintoretto III TRAV SAN DONATO VII TRAV SAN DONATO					280,00 300,00 280,00		
	SOMMANO m					860,00	6,14	5'280,40
13 C.02.010.010 .b 16/07/2009	Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzi ... lle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri							
	A R I P O R T A R E							148'624,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148'624,51
	del diametro di 50 mm per acqua via tintoretto III trav san donato VII trav san donato					280,00 300,00 280,00		
	SOMMANO m					860,00	29,35	25'241,00
14 E.03.010.010 .e 16/07/2009	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati a regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25 per piazzale via tintoretto - parte da pavim per piazzale cimitero	1100,00 1000,00			0,150 0,150	165,00 150,00		
	SOMMANO m³					315,00	93,28	29'383,20
15 E.22.010.010 .c 16/07/2009	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido nazionali forniti di certificato di provenienza, posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, que ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 8x8x10 cm piazzale tintoretto piazzale cimitero					750,00 700,00		
	SOMMANO m²					1'450,00	50,49	73'210,50
16 np1 16/07/2009	pavimentazione in lastre di porfido opera incerta a correre piazzale tintoretto piazzale cimitero					250,00 300,00		
	SOMMANO m2					550,00	36,00	19'800,00
17 np2 16/07/2009	struttura in barrisol e acciaio per copertura bocciodromo piazzale tintoretto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	16'000,00	16'000,00
18 np3 16/07/2009	palo artistico a due bracci modello sirio 128/70/P altezza 7,00 compreso corpi illuminanti in acciaio SE 510 UNI EN 10219					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	2'102,35	25'228,20
19 np4 16/07/2009	panchina artistica in marmo bianco o pietra similare					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	800,00	9'600,00
20 np5 16/07/2009	dissuasori in ghisa					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	450,00	6'750,00
21 np6 16/07/2009	corpo fontana artistica compreso tutto l'impianto idraulico, la realizzazione della vasca e le opere di finitura della stessa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9'000,00	9'000,00
	A R I P O R T A R E							362'837,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							362'837,41
22 np7 16/07/2009	impianto di videosorveglianza comprensivo di tutti i cavi le canalizzazioni le telecamere e tutto l'occorrente per dare il lavoro finito e funzionante; per ogni videocamera installata					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	2'500,00	15'000,00
23 np9 16/07/2009	realizzazione di isola a verde attrezzato con area giochi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'500,00	4'500,00
24 np8 16/07/2009	ristrutturazione del bene confiscato " Russo", adeguamento statico funzionale , abbattimento barriere architettoniche , rifacimento degli impianti e quant'altro necessario all'utilizzo per il centro polivalente					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	195'000,00	195'000,00
25 U.05.010.080 .a 15/07/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore							
	VIA SAN DONATO	900,00	10,000			9'000,00		
	VIA QUASIMODO	100,00	7,000			700,00		
	VIA GIOVANNI XXIII	200,00	7,000			1'400,00		
	VIA PAOLO VI	150,00	7,000			1'050,00		
	VIA MURATORI	120,00	7,000			840,00		
	VIA PIO XII	200,00	7,000			1'400,00		
	VIA GIOVANNI PAOLO II	200,00	7,000			1'400,00		
	VIA TRULISSA	200,00	7,000			1'400,00		
	VIA DE FILIPPO	150,00	7,000			1'050,00		
	VII TRAV SAN DONATO	280,00	7,000			1'960,00		
	III TRAV SAN DONATO	300,00	7,000			2'100,00		
	VIA DEL POZZO	420,00	8,000			3'360,00		
	VIA SILONE	150,00	7,000			1'050,00		
	VIA TAVIANI	150,00	7,000			1'050,00		
	VIA VERGA	150,00	7,000			1'050,00		
	VIA FELLINI	150,00	7,000			1'050,00		
	VIA CARDARELLI	150,00	7,000			1'050,00		
	VIA CORCIONE	150,00	7,000			1'050,00		
	VIA MONTANELLI	150,00	7,000			1'050,00		
	VIA CAVOUR	950,00	8,000			7'600,00		
	VIA CAVOUR	480,00	15,000			7'200,00		
	III TRAV VIA CAVOUR	120,00	7,000			840,00		
	IV TRAV VIA CAVOUR	150,00	7,000			1'050,00		
	V TRAV VIA CAVOUR	180,00	7,000			1'260,00		
	VI TRAV VIA CAVOUR	200,00	7,000			1'400,00		
	VII TRAV VIA CAVOUR	250,00	7,000			1'750,00		
	VIA EINAUDI	250,00	6,000			1'500,00		
	VIA TINTORETTO	280,00	6,000			1'680,00		
	VIA TIZIANO	260,00	6,000			1'560,00		
	VIA GIOTTO	260,00	6,000			1'560,00		
	VIA SAN NICOLA	300,00	6,000			1'800,00		
	VIA G.GALILEI	560,00	7,000			3'920,00		
	VIA CELLINI	140,00	6,000			840,00		
	VIA G.CESARE	500,00	7,000			3'500,00		
	VIA BARACCA	950,00	7,000			6'650,00		
	VIA DON R.SCHIAVONE	290,00	7,000			2'030,00		
	VIA DE SANTIS	110,00	6,000			660,00		
	VIA DE GASPERI	110,00	6,000			660,00		
	VIA MICHELANGELO	250,00	7,000			1'750,00		
	VIA FERMI	170,00	6,000			1'020,00		
	VIA MADDALENA	590,00	6,000			3'540,00		
	A R I P O R T A R E					86'780,00		577'337,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					86'780,00		577'337,41
	VIA PORTA CAPUA		410,00	6,000		2'460,00		
	VIA MAZZINI		200,00	7,000		1'400,00		
	VIA GARIBALDI		420,00	8,000		3'360,00		
	VIA GIOBERTI		260,00	7,000		1'820,00		
	VIA DE AMICIS		210,00	7,000		1'470,00		
	VIA D'ACQUISTO		210,00	7,000		1'470,00		
	VIA TOBAGI		210,00	7,000		1'470,00		
	VIA LA PIRA		210,00	7,000		1'470,00		
	VIA CRISPI		160,00	7,000		1'120,00		
	VIA CARBONE		290,00	7,000		2'030,00		
	VIA LARINA		200,00	7,000		1'400,00		
	VIA MOSCATI		120,00	18,000		2'160,00		
	VIA TROISI		200,00	6,000		1'200,00		
	VIA TEVERE		140,00	6,000		840,00		
	VIA PO'		60,00	7,000		420,00		
	VIA RASCEL		200,00	6,000		1'200,00		
	TRATTO CIRCUMVALLAZIONE		250,00	10,000		2'500,00		
	VIA VATICALE		1350,00	9,000		12'150,00		
	SOMMANO m ²					126'720,00	0,42	53'222,40
26 R.01.030.010 .a 15/07/2009	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km per mq totali 126.720 - fresatura -	126720,00						
	voce n 3				0,030	3'801,60		
	voce n 4					346,00		
	voce n 5					819,04		
						204,76		
	SOMMANO m ³					5'171,40	6,08	31'442,11
27 R.01.030.010 .b 16/07/2009	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per ogni cinque km in più oltre i primi 10					5'171,40		
	SOMMANO m ³					5'171,40	3,05	15'772,77
28 E.01.060.020 .d 15/07/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... ienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 si cons 2 t/mc 5171.40 X 2					10'342,80		
	SOMMANO t					10'342,80	12,29	127'113,01
29 U.05.020.190 .a 15/07/2009	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	126720,00						
	SOMMANO m ² /cm				4,000	506'880,00		
						506'880,00	1,49	755'251,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'560'138,90
	A R I P O R T A R E							1'560'138,90

